

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Budowa placu zabaw dla dzieci na części działki 2016/3 w m. Laszki</b>		
1	Element	<b>Zestaw o tematyce kosmicznej</b>		
1.1	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu I	kpl	1
1.2	KNR 223/308/1	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15 m <sup>3</sup>	kpl	1
1.3	KNR 202/1218/1 analogia	Osadzenie tulei mocujących słupy w podłożu	kpl	1
1.4	KNR 223/310/6 analogia	Dostawa i montaż w gotowych otworach (tulejach) z regulacją słupków zestawu o tematyce kosmicznej	kpl	1
2	Element	<b>Zestaw wspinaczkowy</b>		
2.1	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu I	kpl	1
2.2	KNR 223/308/1	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15 m <sup>3</sup>	kpl	1
2.3	KNR 202/1218/1 analogia	Osadzenie tulei mocujących słupy w podłożu	kpl	1
2.4	KNR 223/310/6 analogia	Dostawa i montaż w gotowych otworach (tulejach) z regulacją słupków zestawu wspinaczkowego	kpl	1
3	Element	<b>Ławka z oparciem na podstawie metalowej</b>		
3.1	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu I	kpl	1
3.2	KNR 223/308/1	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15 m <sup>3</sup>	kpl	2
3.3	KNR 202/1218/1 analogia	Wsporniki ze stali teowej, proste	kpl	2
3.4	KNP 7/273/1 analogia	Dostawa i montaż ławki parkowej o podstawie metalowej siedzisko i oparcie z drewna o wym. 180x50x80 cm	szt	2
4	Element	<b>Kosz na śmieci</b>		
4.1	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu I	kpl	1
4.2	KNR 223/308/1	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15 m <sup>3</sup>	kpl	1
4.3	KNR 223/310/6 analogia	Dostawa i montaż kosza na odpady	szt	
5	Element	<b>Regulamin placu zabaw metalowy</b>		
5.1	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu I	kpl	1
5.2	KNR 223/308/1	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15 m <sup>3</sup>	kpl	1
5.3	KNR 223/310/6 analogia	Dostawa i montaż regulaminu placu zabaw	szt	1
6	Element	<b>Koszty transportu</b>		
6.1	Kalkulacja własna	Koszty transportu	usługa	1