

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wysock dz. nr ewid. 28,65,66,67, 126, 127, 145,146		
1	Element	Element		
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	2,0
1.2	KNR 201/109/1	Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki gęste	ha	0,40
1.3	KNR 201/105/1	Mechaniczne karczowanie pni, Fi`10-15`cm	szt	50
1.4	KNR 201/105/2	Mechaniczne karczowanie pni, Fi`16-25`cm	szt	50
1.5	KNR 201/105/4	Mechaniczne karczowanie pni, Fi`36-45`cm	szt	10
1.6	KNR 201/110/1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2`km,	m3	100
1.7	KNR 201/111/2	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem	m2	2 000
1.8	KNR 201/224/3	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60`m3 na odkład, grunt kategorii I-II	m3	2 400
1.9	KNR 201/234/8	Mechaniczne plantowanie terenu, równiarkami samojezdnymi, grunt kategorii I-II	m2	10 000
1.10	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	7 000
1.11	KNR 231/605/6	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi`40`cm na ławie żwirowej	m	24
1.12	KNR 231/204/1	Nawierzchnie z niesortu kamiennego, , grubość warstwy po uwałowaniu 14`cm	m2	7 000
1.13	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10`cm	m3	280