

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi dojazdowejdo gruntów rolnychw miejscowości Wietlin na dz. nr 811/1		
1	Element	Element		
1.1	KNR201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	1,040
1.2	KNR201/234/8	Mechaniczne plantowanie terenu, równiarkami samojezdnymi, grunt kategorii I-II	m2	4 300
1.3	KNR231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	3 700
1.4	KNR231/204/1	Nawierzchnie z niesortu kamiennego, , grubość warstwy po uwałowaniu 14`cm	m2	3 700
1.5	KNR231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, kruszywem sortowanym , zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10`cm	m3	260